

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG
TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Ủy Ban nhân dân huyện Cẩm Thủy
- Phòng kinh tế Hạ tầng huyện Cẩm Thủy

- Thôn Trâm Lọt, xã Cẩm Yên

Ủy Ban nhân dân xã Cẩm Yên báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Kênh tưới và kết hợp thoát lũ khu dân cư thôn Trâm Lọt, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

2. Địa điểm xây dựng: Trâm Lọt, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

3. Chủ đầu tư: Ủy Ban nhân dân xã Cẩm Yên

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Nguyễn Ngọc Sơn (Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên) SĐT : 0961040789.

5. Quy mô dự án: Xây dựng mới công trình Kênh tưới và kết hợp thoát lũ khu dân cư thôn Trâm Lọt, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng chiều dài L= 410,8m gồm 2 tuyến

Tuyến 1 : Chiều dài 79,81m kích thước BxH= 0,4x0,5m

Tuyến 2 : Chiều dài 330,99m kích thước BxH= 0,4x0,5m

Kết cấu tuyến kênh tưới :

- Đá dăm đệm dày 5cm.
- Ni lông lót
- Bê tông móng dày 15cm đá 1x2 mác 200
- Xây tường bằng gạch không nung VXM mác 75 dày 220, cách 10 m bố trí 1 khe lún giấy dầu tấm nhựa đường
- Trát tường muong VXM mác 75 dày 1,5cm

Đoạn kênh tuyến 2 qua đường kích thước BxH(tb)=0,4x0,72m, móng dày 15cm đá 1x2 mác 200, Xây tường bằng gạch không nung VXM mác 75 dày 220, tấm đan BTCT M200 đá 1x2 dày 18cm, bê tông mặt đường hoàn trả M250 đá 1x2 dày 18cm

6. Danh sách các nhà thầu

- Nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế : Công ty TNHH MTV Sơn Xuyên.
- Nhà thầu tư vấn giám sát : Công ty TNHH MTV Sơn Xuyên.
- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH XD Quyết Thắng.

7. Ngày khởi công : 06/4/2023 và ngày hoàn thành thi công dự kiến 06/6/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP

**TM ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sơn